Via Gherardo Caponsacchi

ABA esistente

Pavimentazione in lastre di pietra

P.C.

ABA esistente

Area soggetta al solo rifacimento di segnaletica orizzontale

Panchina tipo escofet portic 200

Parcometro

Pavimentazione in lastre di pietra

Sfiato gas

Dehor bar, smontaggio, modifica e riposizionamento (superficie totale invariata) a carico del proprietario (previste predisposizioni opere civili)

Area soggetta al solo rifacimento di segnaletica orizzontale

Via Gherardo Caponsacchi

Dehor bar, smontaggio e rimontaggio in nuova posizione a carico del proprietario (previste predisposizioni opere civili)

Viale Donato Giannotti

Ingresso distributore ENI

Uscita distributore ENI

ABA esistente

Sfiato gas

Parcometro

Via F. Bocchi

ABA esistente

Dehor bar

Area soggetta al solo rifacimento di segnaletica orizzontale

Parapedonali riposizionati

Via Uguccione della Faggiola

Area soggetta al solo rifacimento di segnaletica orizzontale

QUADRO DI UNIONE



LEGENDA

- Asse del binario e verso di percorrenza
- Binario di linea
- Cordoli di bordo della sede tranviaria
- Banchina di fermata: pavimentazione in Pietra Forte Fiorentina sp. 8 cm, finitura fiammata, coste fresate, larghezze 30-35-40 cm, lunghezze a comere
- Indicazione fermata
- Senso di marcia veicoli
- Limiti di intervento PE
- Limiti di intervento PE già realizzato nell'ambito della VACS Lotto 2
- Limiti di intervento VACS Lotto 2
- Stalli di sosta per disabili
- P.C. Passi carrai
- Alberature esistenti conservate
- Nuove alberature
- Nuova siepe
- Siepe esistente
- Pali trazione elettrica
- Pali illuminazione di progetto
- Pali illuminazione esistenti
- Armadio semaforico PPRI
- Marciapiedi: pavimentazione in pietra esistente
- Marciapiedi: pavimentazione in lastre di pietra extra dura di Firenzuola coste fresate superficie rigata a spina con nastrino perimetrale sp. 8 cm posate a correre e cordolo in granito punzonato
- Marciapiedi: pavimentazione in pietra, stesso tipo di quella esistente
- Marciapiedi: pavimentazione in conglomerato bituminoso (invariato)
- Marciapiedi: pavimentazione in conglomerato bituminoso
- Pista ciclabile esistente
- Pista ciclabile: pavimentazione in conglomerato bituminoso colorato con aggregati ossiore rosso e aggiunta di ossido di ferro
- Pista ciclabile su pavimentazione in lastre di pietra: Alberese Calcarenite sp. 8 cm coste schiantonate superficie punzonata/ spunzocchiata
- Cordonati: pavimentazione in lastre di pietra Alberese Calcarenite coste schiantonate superficie punzonata/ spunzocchiata di sp. 8 cm in area pedonale/ciclabile e di sp. 14 cm in area carrabile
- Pavimentazione in cemento architettonico levato
- Aree verdi ed aiuole oggetto di intervento
- Aree verdi ed aiuole invariate
- Cordolo in granito punzonato
- Cordolo in granito punzonato a raso
- Cordolo in cls
- Cordolo in cls a raso
- Lamiere in Corten bordo aiuola
- Zanella in calcestruzzo
- Zanella in porfido
- Segnaletica orizzontale di progetto
- Segnaletica orizzontale di progetto per delimitazione sede tranviaria
- Segnaletica orizzontale esistente invariata

LEGENDA TIPOLOGIE PROTEZIONI SEDE

- Parapetto di protezione della sede
- Paletti con catena di protezione della sede
- Cordonati in pietra rialzati
- Cordonati in pietra a raso
- Cordonati in cls rialzati
- Cordonati in cls a raso

LEGENDA TIPOLOGIE PROTEZIONI SEDE

- Pavimentazione in binderi di porfido piano naturale 10x20-40 sp. 5-7 cm
- Pavimentazione in Pietra Forte Fiorentina sp. 8 cm, finitura fiammata, coste fresate, larghezze 30-35-40 cm, lunghezze a comere
- Pavimentazione in autobloccanti di cls sp.60 mm, dimensioni 188x141-141x141-141x93 mm, tipo Vieira serie antichizzato (Parer) o similare Avenida 40 mm.
- Pavimentazione inerbita
- Pavimentazione in conglomerato bituminoso

SCALA GRAFICA 1:200

0m 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20m

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO FIRENZE

CONCEDENTE:

COMUNE DI FIRENZE

CONCESSIONARIA:

TRAM DI FIRENZE S.p.A.

RCI Tramvia di Firenze

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PER
LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO
LOTTO 2 VACS E LINEE 3.2

cmb | ALSTOM | ncom.net FUTURIZE THE NETWORK

HITACHI Hitachi Rail STS | mermecste AN ANSALDO COMPANY

NUMERO PROGRESSIVO GENERALE: 10290

PROGETTO	IMPIANTO	PROGRESSIVO	FORMATO	FASE	TIPO	A.G.
3 2 1	7 I X	1 0 0 8 7	A 0	P E	1 2	3 2 1

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA 3.2.1
INSERIMENTO URBANO
ELABORATI PLANIMETRICI
Planimeria - Tratta: Viale D. Giannotti dal km 3+970 al km 4+120

PROF. INCARICATO: D.T. Ing. Filippo Bussia — SDAprogetti ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI

PROGETTISTA COORDINATORE: SDAprogetti ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI — Ing. Paolo Borghetti

TRAM DI FIRENZE | DL / R.U.P.

NOME/I SOCIETÀ RAGGRUPPATA/E: CMB

REV	DATA	DESCRIZIONE	Redatto (nome e cogn.)	Verificato (nome e cogn.)	Approvato (nome e cogn.)	Visto
0A	02-2024	Prima emissione	BORGHETTI	CORRADI	ARTURI	DI PALMA
0B	07-2024	Revisione a seguito istruttoria RINA	BORGHETTI	CORRADI	ARTURI	DI PALMA